



**AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

42124 Reggio Emilia – Via Costituzione, 6
Tel. 0522 236611 – Fax 0522 236699

COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DA 6 MILIONI DI € SU FABBRICATI ERP

APPALTO 06b – CONDOMINIO DON PASQUINO BORGHI 10-11
Via Don Pasquino Borghi 10-11
Rifacimento manto di copertura e lattonerie

COMPUTO METRICO PER OFFERTA – FAC SIMILE

COMPUTO METRICO PER OFFERTA - FAC SIMILE

Don P. Borghi 10-11

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ di progetto	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI						(quantità x prezzo)
		Rifacimento copertura Manto di copertura						
1	D.06.03.18	Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura ventilata ed isolata su falda inclinata						
	b)	b) a 4 falde semplici	mq.	533,01
		Lattonerie						
2	D.11.03.19	F.p.o. di lucernario in alluminio						
	a)	a) della misura di cm. 90x60	Cad.	4
3	D.13.03.01	Canale di gronda in rame spessore 6/10 completo di tiranti interni in piatto rame, testate, imbocchi, giunzioni rivettate e sigillate						
	b)	b) Sviluppo cm 50	ml.	115,60
	D.13.03.03	Copertine frontalini e scossaline in rame completi di tutti gli accessori di fissaggio.						

COMPUTO METRICO PER OFFERTA - FAC SIMILE

Don P. Borghi 10-11

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ di progetto	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI						(quantità x prezzo)
4	D.13.03.03.d	d) Sviluppo cm 50	ml.	12,00
	D.13.03.04	Tube pluviale in rame tipo standard completo di gomiti e collarini.						
5	b	b) Diametro cm 10	ml.	109,55
		Rimozioni						
6	D.21.02.12	Rimozione del manto di copertura in coppi, tegole di qualsiasi tipo, lastre di ardesia, eternit, lamiera, ecc.	mq.	533,01
	D.21.02.26	Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili, compreso il calo in basso ed il trasporto a pubblica discarica						
7	b	b) incluso la rimozione della ferramenta di sostegno e ancoraggio	ml.	225,15
		Linea Vita						

COMPUTO METRICO PER OFFERTA - FAC SIMILE

Don P. Borghi 10-11

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ di progetto	QUANTITÀ modificata	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI						
8	D.01.01 D.01.01.a	ANT - Dispositivi di protezione anticaduta - Realizzazione di una linea di aggancio fissa per la imbracatura di sicurezza a) Fino a 20 m. per ogni metro di lunghezza effettiva	ml.	35,89
		Oneri specifici della sicurezza Oneri specifici della sicurezza						
		Oneri Speciali						
9	D.01.20 01	PSC - Oneri della Sicurezza Oneri specifici della sicurezza come da Piano di Sicurezza e di Coordinamento.	a corpo	1,00	34.437,380	trentaquattromilaquattro centotrentasette/38	34.437,38
	TOTALE Don P. Borghi	10-11 Euro					

RIEPILOGO:

TOTALE LAVORI A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsì Euro

TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsì Euro

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsì Euro

Ribasso percentuale (espresso con tre decimali) del **% in lettere (** **)**

DICHIARAZIONE
(Art. 90 comma 5 DPR n° 554/99)

Il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai sensi degli artt. 19 comma 4° e 21 comma 1° della legge 109/1994 e s.m.i .

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nato a

il

L'IMPRESA ESECUTRICE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
